CHAFIRAS

Proyecto:
OBR CHAFIRAS LED EXTERIOR 6,9 (8000mm X 4500mm)

Total :	Fecha	Nº Presupuesto
53.006,66 €	31/08/2026	26083101

Descripción	Marca	Modelo	Uds	€/ud	Total
- Pantalla exterior 6.9 HB - 8000mm X 4500mm (42m²) - 1152Px X 648Px - Tasa de refresco 3840Hz			1	50.400,00 €	50.400,00 €
Serie VX de Novastar: una gama de electrónicos diseñada para enviar señales directamente a pantallas LED con una calidad visual excepcional. Estos dispositivos destacan por su capacidad para escalar imágenes, garantizando claridad y fluidez impecables en cada píxel. Construidos con precisión y fiabilidad, los productos de la Serie VX son ideales para eventos en vivo, instalaciones comerciales y espacios de entretenimiento. Experimenta la diferencia con la Serie VX de Novastar: donde la innovación y la calidad se unen para ofrecer una experiencia visual inigualable.	NOVASTAR	MCTRL600	1	1.900,00 €	1.900,00 €
El DE3650-C es un reproductor multimedia sin ventilador, pequeño y robusto con salida de 2 pantallas y reproducción de contenido 4K@60Hz. Tiene una CPU Intel Celeron® y gráficos Intel®® UHD. El diseño sin ventilador evita que se acumule polvo en el dispositivo, lo que reduce los costos de mantenimiento.	AOPEN		1	431,66 €	431,66 €
PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIA - Requerimientos técnicos y constructivos. - Definición de integración de los sistemas multimedia con el diseño y la arquitectura del espacio.. - Definición de canvas para contenidos. - Configuracion de equipo de video y carga de contenidos.			1	275,00 €	275,00 €
Montaje de pantalla LED exterior (5 dias en jornada diurna) Servicio integral de montaje e instalación de pantalla LED exterior de gran formato, destinada a uso publicitario o informativo, con mantenimiento frontal y estructura fija previamente instalada por el cliente. Se contempla la gestión completa del proceso técnico por parte de personal especializado, garantizando la correcta manipulación, ajuste y conexión del sistema LED. La intervención incluye: - Descarga, manipulación y montaje seguro de los módulos LED con herramientas adecuadas para evitar daños. - Alineado preciso sobre estructura soporte suministrada, asegurando verticalidad, nivelación y sujeción firme. - Conexión de cableado de datos y corriente hasta punto de red definido por Anticipa. - Pruebas funcionales, verificación de imagen, uniformidad de color, y ajustes finales. - Coordinación con el uso del elevador en obra (aportado por cliente), incluyendo tiempos de acceso, seguridad y planificación conjunta de trabajos en altura.			1	3.850,00 €	3.850,00 €
Desplazamiento técnico – Transporte aéreo y traslados Incluye billetes de avión ida y vuelta para un técnico desde Coruña hasta Tenerife Norte, en fechas coordinadas con la ejecución del proyecto Además, se contemplan: Traslados locales en vehículo propio hasta el aeropuerto de origen. Costes asociados a estacionamiento y logística en el aeropuerto. Coordinación horaria para garantizar llegada puntual y retorno inmediato al finalizar la instalación.			1	631,00 €	631,00 €
Descuento comercial			***1,00 -***	***4.481,00 € -***	***4.481,00 €***

Forma de pago: transferencia

SUB TOTAL: **53.006,66 €**

TOTAL: **53.006,66 €**

Conforme cliente:

Información de contacto:

Validez del presupuesto: 30 días.
NO INCLUYE:
- IGIC
- Impuestos y gastos de exportación
- Logistica y envio de materiales
- Creación y adapación de contenido
- Preinstalacion de cableado.
- Estructuras y soportes
- Elevadores para trabajos en altura
- Dietas y ospedaje técnicos.

Anticipa (B84727395) - Avenida Europa 32, portal K, 2ºD 28023 Madrid